

Số: 22 /TB-BVPN

Đức Linh, ngày 12 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời thầu tham gia gói thầu: Thi công sửa chữa nhà máy lọc RO

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp

Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Thi công sửa chữa nhà máy lọc nước, với những nội dung như sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công sửa chữa nhà máy lọc nước RO.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam.
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp y tế.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu quy trình rút gọn
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Nội dung công việc thực hiện gói thầu: (Phụ lục đính kèm)

2. Thời gian nộp hồ sơ chào giá:

Từ ngày 13/8/2024 đến hết ngày 23/8/2024 (nộp trong giờ hành chính)

3. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin nhận thầu
- Bảng chào giá thi công
- Hồ sơ năng lực của công ty, đơn vị

4. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam (nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư)
- Địa chỉ: Thôn 8, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: 02523883033

Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu vui lòng nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên, (Website bệnh viện);
- Lưu VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA
KHI MỨC
PHÍA NAM
TỈNH BÌNH THUẬN

Lê Văn Huỳnh

PHỤ LỤC

(Đính kèm Thông báo số: 22/TB-BVPH ngày 12 tháng 8 năm 2024
của Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	Đào đất móng bằng bằng thủ công, rộng $\leq 3m$, sâu $\leq 1m$, đất cấp III	m ³	1,764
2	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K=0,85	100m ³	0,0039
3	Bê tông đá 4x6, M75, XM PCB40	m ³	0,5880
4	Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25, vữa XM mác 75 BCB40	m ³	1,7640
5	Ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng	100m ²	0,0784
6	Lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép $\leq 10mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,0159
7	Lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép $\leq 18mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,1014
8	Bê tông xà dầm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao $\leq 6m$, đá 1x2, vữa bê tông mác 200	m ³	0,7840
9	Đắp đất nền móng công trình bằng thủ công	m ³	7,4480
10	Bê tông đá 4 x 6, M75, XM PCB40	m ³	2.1280
11	Lát nền, sàn gạch ceramic (500 x 500), vữa XM M75, PCB40	m ²	25,200
12	Lắp cột thép các loại	tấn	0,1343
13	Gia công cột bằng thép hình	tấn	0,1343
14	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ $\leq 9m$	tấn	0,0408
15	Lắp vì kèo thép khẩu độ $\leq 18m$	tấn	0,0408
16	Gia công xà gồ thép	tấn	0,1270

17	Lắp dựng xà gồ thép	tấn	0,1270
18	Lợp mái bằng tôn kẽm mạ màu dày 4,5zem	100m2	1,2341
19	Bê tông nền sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1 x 2, PCB40	m3	2,5200