

Số: 28 /TB-BVPN

Đức Linh, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO

Mời thầu tham gia gói thầu số 03: Thi công sửa chữa công trình  
Thuộc công trình: Sửa chữa, mở rộng khoa Nội soi, khoa Cấp cứu,  
phòng Thu viện phí, sửa chữa dậm vá các nền gạch của bệnh viện

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp

Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 03: Thi công sửa chữa công trình, thuộc công trình: Sửa chữa, mở rộng khoa Nội soi, khoa Cấp cứu, phòng Thu viện phí, sửa chữa dậm vá các nền gạch của bệnh viện với những nội dung như sau:

### 1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công sửa chữa công trình
  - Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam.
  - Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp y tế.
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu quy trình rút gọn
  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
  - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Nội dung công việc thực hiện gói thầu: (Phụ lục đính kèm)

### 2. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin nhận thầu
- Bảng chào giá thi công
- Hồ sơ năng lực của công ty, đơn vị
- Dự thảo hợp đồng

### 3. Thời gian nộp hồ:

Từ ngày 01/11/2024 đến hết ngày 11/11/2024 (nộp trong giờ hành chính)

### 4. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam (nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư)
- Địa chỉ: Thôn 8, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: 02523883033

Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu vui lòng nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên, (Website bệnh viện);
- Lưu VT, TC-HC.



**Lê Văn Huỳnh**






(Đính kèm Thông báo số: 28/TB-BVPPN ngày 01 tháng 11 năm 2024  
của Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
<b>I</b>	<b>Khoa Nội soi</b>		
1	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x18cm – chiều dài $\leq 10$ cm, chiều cao $\leq 6$ m, vữa XM M75, PCB40	m <sup>3</sup>	0,0576
	Bó nền		
2	Đắp cát công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K=0,85	100m <sup>3</sup>	0,0972
	Nâng nền lối đi		
3	Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40	m <sup>3</sup>	9,7200
	Diện tích sân		
4	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ $\leq 9$ m	Tấn	0,1110
5	Lắp vì kèo thép khẩu độ $\leq 18$ m	Tấn	0,1110
6	Gia công xà gồ thép	Tấn	0,2640
7	Lắp dựng xà gồ thép	Tấn	0,2640
8	Lợp mái bằng tôn kẽm dày 4.5zem	100m <sup>2</sup>	0,9853
9	Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	1m <sup>2</sup>	41,6472
10	Lắp đặt ống nhựa PVC D114	100m	0,8000
11	Co PVC D114	Cái	4,0000
12	Co PVC D114/90	Cái	2,0000
13	T PVC D114/90	Cái	10,0000
14	Co PVC D90	Cái	12,0000
15	Móc sắt giữ ống D114	Cái	40,0000
16	Ti neo, giá đỡ ống D114	Bộ	40,0000
17	Đục mở tường làm cửa, loại tường xây gạch chiều dài $\leq 22$ cm	m <sup>2</sup>	3,6400
	Mở mới cửa đi		
18	Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB40	m	6,6000





	Hoàn thiện cạnh cửa sau khi phá tường		
19	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính thường dày 5mm	m2	3,6400
20	Lắp dựng cửa đi khung nhôm	m2	3,6400
<b>II</b>	<b>Khoa Cấp cứu</b>		
1	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại	m2	16,3400
2	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột	m2	52,4500
3	Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - xà, dầm, trần	m2	16,3400
4	Bả bằng bột bả vào các kết cấu - tường	m2	52,4500
5	Bả bằng bột bả vào các kết cấu - cột, dầm, trần	m2	16,3400
6	Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	68,7900
7	Lát nền gạch ceramic 600x600, vữa XM M75, PCB40	m2	16,3400
<b>III</b>	<b>Sân vườn</b>		
1	Phá dỡ nền - nền bê tông không cốt thép	m3	16,1750
2	Vận chuyên phế thải tiếp 1000m bằng ô tô tự đổ 7T - chiều dày lớp bóc $\leq 3$ cm	100m2	16,1750
3	Bê tông nền sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40	m3	16,1750
4	Xoa mặt, kê ron sân bê tông (2x2)m	m2	161,7500
<b>IV</b>	<b>Phòng thu viện phí</b>		
1	Xây tường bằng gạch ống 8x8x18cm, chiều dài $\leq 10$ cm, chiều cao $\leq 6$ m, vữa XM M75, PCB40	m3	1,6480
2	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	m2	20,6000
3	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40	m2	20,6000
4	Bả bằng bột bả vào tường ngoài	m2	20,6000
5	Bả bằng bột bả vào tường trong	m2	33,0900
6	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	20,6000
7	Sơn dầm, trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	m2	33,0900
8	Bê tông đá (4x6), M75, XM PCB40	m3	0,6580
9	Lát nền, gạch ceramic 600x600, vữa XM M75, PCB40	m2	6,5800
10	Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan	100m2	0,0108
11	Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK $\leq 10$ mm, chiều cao $\leq 6$ m	Tấn	0,0011



12	Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m	Tấn	0,0088
13	Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40	m3	0,0540
14	Gia công xà gồ thép	Tấn	0,0323
15	Lắp dựng xà gồ thép	Tấn	0,0323
16	Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	1m2	2,9400
17	Lợp mái bằng tôn kẽm dày 4,5zem	100m2	0,0882
18	Xử lý chống thấm tiếp giáp giữa mái lợp mới và tường hiện hữu	Md	3,6000
19	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính thường dày 5mm	m2	1,1500
20	Lắp dựng cửa đi	m2	1,1500
<b>V</b>	<b>Sửa chữa, dặm vá nền các hạng mục</b>	m2	
1	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại	m2	36,8000
2	Lát nền, sàn gạch ceramic 400x400, vữa XM M75, PCB40	m2	33,8000
3	Lát nền, sàn gạch ceramic 300x300, vữa XM M75, PCB40	m2	3,0000