

Số: 33 /TB-BVPN

Đức Linh, ngày 04 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Mời thầu tham gia gói thầu số 03: Thi công sửa chữa công trình  
Công trình: Sửa chữa, mở rộng khoa Nội soi,  
sửa chữa dậm vá các nền gạch của bệnh viện**

Kính gửi: Các công ty, đơn vị, doanh nghiệp

Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 03: Thi công sửa chữa công trình; công trình: Sửa chữa, mở rộng khoa Nội soi, sửa chữa dậm vá các nền gạch của bệnh viện với những nội dung như sau:

### 1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công sửa chữa công trình
  - Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam.
  - Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp y tế.
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu quy trình rút gọn
  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
  - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Nội dung công việc thực hiện gói thầu: (Phụ lục đính kèm)

### 2. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin nhận thầu
- Bảng chào giá thi công
- Hồ sơ năng lực của công ty, đơn vị
- Dự thảo hợp đồng

### 3. Thời gian nộp hồ:

Từ ngày 04/12/2024 đến hết ngày 14/12/2024 (nộp trong giờ hành chính)

### 4. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam (nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư)
- Địa chỉ: Thôn 8, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: 02523883033



Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu vui lòng nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên, (Website bệnh viện);
- Lưu VT, TC-HC.



**Lê Văn Huỳnh**




**PHỤ LỤC**

(Đính kèm Thông báo số: 38/TB-BVFN ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
<b>I</b>	<b>Khoa Nội soi</b>		
1	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x18cm – chiều dài ≤ 10cm, chiều cao ≤ 6m, vữa XM M75, PCB40	m3	0,0576
	Bó nền		
2	Đắp cát công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K=0,85	100m3	0,0972
	Nâng nền lồi đi		
3	Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40	m3	9,7200
	Diện tích sân		
4	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤ 9m	Tấn	0,1110
5	Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤ 18m	Tấn	0,1110
6	Gia công xà gồ thép	Tấn	0,2640
7	Lắp dựng xà gồ thép	Tấn	0,2640
8	Lợp mái bằng tôn kẽm dày 4.5zem	100m2	0,9853
9	Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ	1m2	41,6472
10	Lắp đặt ống nhựa PVC D114	100m	0,8000
11	Co PVC D114	Cái	4,0000
12	Co PVC D114/90	Cái	2,0000
13	T PVC D114/90	Cái	10,0000
14	Co PVC D90	Cái	12,0000
15	Móc sắt giữ ống D114	Cái	40,0000
16	Ti neo, giá đỡ ống D114	Bộ	40,0000
17	Đục mở tường làm cửa, loại tường xây gạch chiều dài ≤ 22cm	m2	3,6400
	Mở mới cửa đi		
18	Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB40	m	6,6000





	Hoàn thiện cạnh cửa sau khi phá tường		
19	Cửa đi khung nhôm hệ 700, kính thường dày 5mm	m2	3,6400
20	Lắp dựng cửa đi khung nhôm	m2	3,6400
<b>II</b>	<b>Sửa chữa, dặm vá nền các hạng mục</b>	m2	
1	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gồm các loại	m2	36,8000
2	Lát nền, sàn gạch ceramic 400x400, vữa XM M75, PCB40	m2	33,8000
3	Lát nền, sàn gạch ceramic 300x300, vữa XM M75, PCB40	m2	3,0000