

Số: 17 /TB-BVFN

Đức Linh, ngày 26 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

**Mời thầu tham gia chỉ định thầu rút gọn
Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình
thuộc công trình Nhà vệ sinh bệnh nhân khoa Nội 2**

Kính gửi: Các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp

Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc công trình Nhà vệ sinh bệnh nhân khoa Nội 2, với những nội dung như sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03 “Xây lắp toàn bộ công trình”.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam.
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp y tế.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu quy trình rút gọn
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký

Nội dung công việc thực hiện gói thầu (theo phụ lục đính kèm)

2. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày 27/7/2023 đến hết ngày 07/8/2023 (nộp trong giờ hành chính)

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam (nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư)
- Địa chỉ: Thôn 8, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: 02523883033

Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu vui lòng nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên (Website bệnh viện)
- Lưu VT.



Lê Văn Huỳnh

PHỤ LỤC

(Đính kèm Thông báo số: 17 /TB-BVPH ngày 26 tháng 7 năm 2023
của Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	Đào đất móng bằng bằng thủ công, rộng $\leq 3m$, sâu $\leq 1m$, đất cấp II	m ³	2,31
2	Bê tông đá 4x6 sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công mác 75	m ³	0,42
3	Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25, vữa XM mác 75	m ³	1,82
4	Ván khuôn gỗ, ván khuôn xà dầm, giằng	100m ²	0,07
5	Gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép $\leq 10mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,012
6	Gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép $\leq 18mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,093
7	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà; chiều cao $\leq 6m$ đá 1x2, vữa bê tông mác 200	m ³	0,7
8	Đắp đất nền móng công trình, nền đường	m ³	0,769
9	Ván khuôn gỗ, ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật	100m ²	0,125
10	Gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép $\leq 10mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,02
11	Gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép $\leq 18mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,084
12	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông cột tiết diện $\leq 0,1m^2$, chiều cao $\leq 6m$ đá 1x2, vữa bê tông mác 200	m ³	0,624
13	Ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan	100m ²	0,046
14	Gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép $\leq 10mm$, chiều cao $\leq 6m$	tấn	0,015

15	Gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép lạnh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính cốt thép > 10mm, chiều cao <= 6m	tấn	0,01
16	Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lạnh tô, lạnh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, vữa bê tông mác 200	m3	0,286
17	Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình	m3	2,394
18	Bê tông đá 4x6 sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công mác 75	m3	0,887
19	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19, chiều dày <=10cm, chiều cao <=6m, vữa XM mác 75	m3	3,62
20	Lát nền, sàn, tiết diện gạch <=0,09m2, vữa XM mác 75	m2	10,24
21	Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	40,16
22	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	33,58
23	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m2	8,55
24	Bả bằng bột bả vào tường	m2	40,16
25	Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần	m2	8,55
26	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=11cm	m3	0,396
27	Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	40,16
28	Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết diện gạch <= 0,25m2, vữa XM mác 75	m2	33,58
29	Trần thạch cao thả (tấm thạch cao 60x60)	m2	7,8
30	Gia công xà gồ thép	tấn	0,021
31	Lắp dựng xà gồ thép	tấn	0,021
32	Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ	100m2	0,153
33	Gạch gió bánh ú	Cái	60
34	SXLD cửa nhôm kính hệ 700	m2	3,2

35	Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện \leq 10Ampe	cái	1
36	Lắp đặt dây đơn, loại dây \leq 2,5mm ²	m	20
37	Lắp đặt dây đơn, loại dây \leq 2,5mm ²	m	40
38	Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính \leq 15mm	m	35
39	Lắp đặt công tắc – 2 hạt trên 1 công tắc	cái	1
40	Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác - Đèn trang trí âm trần	bộ	2
41	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 27mm	100m	0,04
42	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 34mm	100m	0,18
43	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 60mm	100m	0,14
44	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 114mm	100m	0,06
45	Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 27mm	cái	5
46	Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 34mm	cái	3
47	Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 34mm	cái	1
48	Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 34-27mm	cái	5
49	Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 34-27mm	cái	2
50	Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 60mm	cái	5

51	Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 60mm	cái	1
52	Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, cút 114mm	cái	5
53	Khóa PVC D34	cái	1
54	Lắp đặt chậu xí bệt	bộ	2
55	Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen	bộ	2
56	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi	bộ	2
57	Lắp đặt phễu thu, đường kính 100mm	cái	2